Главный инженер
МУП «Теплоэнергия»

_____Малышов С.В.

Первый заместитель директора
Председатель закупочной компании
МУП «Теплоэнергия»

_____Григорьев А.А.

Техническое задание

На поставку установки повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-1 на объектах МУП «Теплоэнергия».

Предмет договора - поставка установки повышения давления.

1. Место поставки товара – г.Якутск, ул.Автодорожная, 1/3.
2. Условия поставки товара – получение заказчиком товара по адресу: г.Якутск, ул.Автодорожная, 1/3.
3. Сроки поставки – в течение 3-х дней с момента подписания сторонами договора.
4. Дата изготовления товара – 2013–2014 гг.

П/п	Номенклатура приоретаемого товара	Ед. изм.	Кол-во	Изготовитель	Технические характеристики
1.	Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE64-2-1	Шт.	1	Россия	Наименование продукта Hydro MPC-E 4 CRE64-2-1 № продукта 984395535 Основной тип насоса CRE64-2-1 Номер основного насоса 96123995 Количество насосов 4 Макс. рабочее давление 16 бар Максимальное давление в наружном водопроводе 8,62 бар Стандартный фланец DIN Впускной коллектор DN200 Выпускной коллектор DN200 Допустимое давление PN16 Диапазон температур жидкости 5-60 град.С Мощность (P2) основного насоса 18,5 кВт Промышленная частота 50 Гц Номинальное напряжение 3x380, 415V, 50-60Hz, PE Номинальное напряжение основного насоса 3 x380 V Номинальный ток системы 136 А Класс защиты электродвигателя IP54 **Устройства управления:** Control type E Регулирование частоты вращения Grundfos MGE, 3-фазный **Комплектность:** Шкаф управления – 1 шт. Фирменная табличка – 1 шт. Коллектор на всасывающей стороне – 1 шт. Запорный клапан – 2 шт. для каждого насоса Плита основание – 1 шт. Обратный клапан – 1 шт. для каждого насоса Напорный коллектор – 1 шт. Датчик давления – 1 шт. Насос – 4 шт. Мембранный гидробак – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт. Гарантийный талон – 1 шт. Гарантийный срок – 1 год (с момента поставки)

Начальник ПТО МУП “Теплоэнергия” Москова Л.А.